

## **Cie l'Echappée et Cie La Source**

### *Fief*

Fiche technique

#### **Plateau**

- Dimensions minimales : 6,50 m d'ouverture x 6 m de profondeur
- Pendrillonnage à l'allemande
- Sol recouvert de tapis de danse noirs, les lais dans le sens jardin-cour de préférence.
- Noir plateau correct

#### **Décors**

- 1 store suspendu
- 1 sac de frappe suspendu. Si perche mobile, prévoir un haubanage de la perche
- 1 micro suspendu par un système d'élastique accroché sur 2 perches distinctes. Prévoir un haubanage des 2 perches et un système de fixation pour garder l'écart entre les 2 perches constants (2 tubes alu de 2 m + colliers par exemple)
- 1 électro-aimant
- 1 banc
- 1 fauteuil
- 1 trapèze en avant-scène cour suspendu sur 2 points (40 kg par point). Si perche mobile, prévoir un haubanage de la perche
- 8 pieds pour funstrips (fournis par la Cie)

#### **Vidéo**

- Une arrivée électrique (direct) au grill au centre manteau
- 1 arrivée HDMI jusqu'en régie
- le VP, suspendu au manteau, est fourni par la Cie

#### **Son**

- Une console son
- Une diffusion façade avec subs
- Une diffusion lointain au sol
- 2 DI (pour un ordinateur portable de la Cie)

## Lumière

- 34 circuits x 2 kW
- 1 console lumière 40 circuits à mémoires avec GO, tempo, submasters, chenillards et effets
- 8 funstrips à lampes dichroïques halogènes, 24 PC, 4 découpes courtes, 10 PAR CP62, 4 PAR CP61, 1 F1
- gélâtines : L009, L048, L134, L156, L161, L200, L201, L203, #132, #114, #119
- 8 câbles d'alimentation distincts pour les fun-strips, 8 câbles DMX de 5 m, 2 arrivées DMX, une au lointain jardin, une au lointain cour.
- gaffer alu noir
- 2 porte-gobo
- 1 machine à fumée

## Montage - besoin en personnel

Un pré-montage lumière doit avoir été effectué suivant le plan adapté, projecteurs gélatinés et patchés

- 1) Déchargement : 1/4 heure - 2 personnes
- 2) Installation décor, lumière sol et VP : 3h00 - 1 régisseur plateau et 1 régisseur lumière
- 3) Réglages lumière, réglages vidéo : 2h - 1 régisseur lumière et 1 électro
- 4) Entrée conduite + réglages son : 1h30 - 1 régisseur lumière et 1 régisseur son
- 5) filage : 1h30 - 1 régisseur lumière et 1 régisseur son
- 6) représentation : 1h10 - 1 régisseur
- 7) démontage - chargement : 1h30 - 2 personnes

## **Contacts :**

- Jérôme Bertin (régie générale et lumière) - 0659149924 - hyeronimus57@yahoo.fr